

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

DECIZIE

nr. 9/10

din 19 iulie 2022

Cu privire la efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic on-grid în Piața Centrală

În scopul executării prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.14/2 din 11.08.2020 „Cu privire la aprobarea conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală”, având în vedere nota informativă a Î.M.„Piața Centrală” nr.388 din 26.08.2021 privind efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic la sectorul ”Legume” din Piața Centrală din str. Mitropolit Varlaam, 63, administrată de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”, în conformitate cu art.7 din Legea nr.246/2017 „Cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, art.6 din Legea nr.136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art.14, art.19 din Legea nr.436 din 28/2006 „Privind administrația publică locală”, Consiliul Municipal Chișinău **DECIDE:**

1. Se ia act de devizul de cheltuieli prealabil pentru efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic în sectorul ”Legume” din Piața Centrală.
2. Se acceptă efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic în sectorul ”Legume” din Piața Centrală, conform devizului de cheltuieli prealabil în sumă de 3 596 469,80 de lei (anexă).
3. Se permite Î.M.„Piața Centrală” utilizarea mijloacelor proprii și a altor resurse financiare conform opțiunilor de finanțare aprobate în Conceptul de modernizare a Î.M.„Piața Centrală”, pentru efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic în sectorul ”Legume” din Piața Centrală, conform pct.2.
4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

B.M.

Vitalie MUCAN

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI



Adrian TALMACI

Anexă
la decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 9/10 din 19 iulie 2022



11 Aprilie 2022

Deviz de cheltuieli prealabil
pentru montarea sistemului fotovoltaic on-grid 224 kW, 3faze
(cu racord la rețea internă existentă 380/400VAC)
Obiectivul situat pe adresa: Mitropolit Varlaam 63, 01, I.M. "Piața Centrală", Pavilion "Legume"

Beneficiar : I.M. "Piața Centrală"

№	Denumire	Preț MDL, fără TVA	Cantitate	UM	Suma MDL, fără TVA
1.1	Panou Fotovoltaic Longi 455W (Half-Cut / Mono / PERC / MultiBB)	3 950,00	492	buc.	1 943 400,00
1.2	Invertor trifazic On-Grid HUAWEI SUN2000-50KTL DC-AC 50KW 0,4kV@50Hz • Complex protecții interne lina DC si lina AC (inclus) • DC Switch (inclus)	81 558,33	4	buc.	326 233,32
1.2.1	Huawei Dongle 4G	3 216,67	1	buc.	3 216,67
1.3	Sistem fixare cu profile AL, acoperiș Sandwich, set 492PV	254 633,58	1	asamblare	254 633,58
1.4	Panou/ri comutare/distribuție DC / AC 0,4kV@50Hz	24 445,51	1	asamblare	24 445,51
1.5	Set cabluri, conductori și conectori fotovoltaici PV DC1000V / AC 0,4kV@50Hz	91 682,03	1	asamblare	91 682,03
1.6	Elemente de fixare și conectare, consumabile	75 127,66	1	asamblare	75 127,66
1.7	Proiect				19 233,00
	Total fără manoperă:				2 737 971,77
1.8	Manopera				259 086,40
	Total, cu manopera:		fără TVA		2 997 058,17
	TVA 20%:		TVA 20%		599 411,63
	Total, valoare proiect:		inclusiv TVA 20%		3 596 469,80

Nota:

Prețurile sunt calculate conform curs BNM din 11.04.2022 (20,0266 MDL/EUR).

Valoarea proiectului constituie 149653,86 euro (fără TVA), respectiv 179584,64 euro (cu TVA 20%).

Valoarea TVA este indicată pentru cazul în care proiectul nu intră sub incidența scutirilor de TVA. În acest caz se va emite factura cu TVA.

Fișa tehnică panou fotovoltaic - se anexează ofertei.

Fișa tehnică invertor - se anexează ofertei.

Nomenclatorul de utilaje/specificațiile produselor, amplasamentul, etc. sunt aduse cu scop de prezentare și pot fi modificate de comun acord, cu condiția îmbunătățirii performanței proiectului.

P.1.8 Manopera include:

Montare structuri pe panta acoperișului din panouri Sandwich;

Montare panouri fotovoltaice pe structuri;

Montare invertoare;

Montare panouri comutare;

Montare cabluri PV;

Interconectarea panourilor fotovoltaice, panourilor de comutare și invertoarelor;


Proiect;

Lucrări de pornire a sistemului fotovoltaic și de suport logistic în vederea contorizării nete.

Punctul de racordare va reprezenta punctul de delimitare dintre sistemul fotovoltaic și instalațiile electrice interne ale Beneficiarului pe edificiul unde se planifică lucrările de montaj. Tensiunea nominală în punctul de racordare a sistemului fotovoltaic la rețeaua Beneficiarului este 0,4kV@50Hz.

Valoarea de deviz nu include lucrări de modificare a instalațiilor electrice a Beneficiarului, în amonte de punctul de racordare, nu include montarea de prize de pământ sau paratrăsnete. Nu include materialele și serviciile necesare racordării la rețeaua furnizorului.

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI



Adrian TALMACI