

Anexa nr. 1

**La invitația de participare nr. 101 din 13.09 2018 privind
Resistimatizarea încăperilor din incinta sediului central al S.A.
„Apă-Canal Chișinău”, etajul 1, str. Albișoara 38, mun. Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Licrari interioare				
		1.1. Pereti				
1	CD57A apl	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - устройство перегородок BCA	100m2	1,11		
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепления перегородок	kg	8,90		
3	CD70A apl	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - кладка из блоков BCA	m3	0,48		
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	77,60		
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,15		
		Total Pereti Inclusiv salariu				

		glafurile usilor si ferestrelor				
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2. Finisarea interioara				
		1.2.1. Pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	490,46		
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	423,00		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	423,00		
9	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	160,00		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	423,00		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt	m2	423,00		
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea alba	m2	332,00		
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea colorata	m2	91,00		
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,90		
15	CI25A	Executarea decorurilor la pereti (vezi proiectul de design)	m2	13,00		

16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - облицовка керамической плиткой	m2	54,46		
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - декоративный пояс	m	17,76		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2.2. Glafuri				
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,00		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt	m2	16,00		
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea alba	m2	16,00		
		Total Glafuri Inclusiv salariu				
		1.2.3. Pardoseli				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	312.5		
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	312.5		
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	312,50		

		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm rezistente la ingheturi				
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	195,22		
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.2.4. Tavane				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate , inclusiv sistemul-grila	m2	94,50		
27	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	233,20		
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	233,20		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	233,20		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt	m2	233,20		
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea alba	m2	233,20		
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				

		Total Licrari interioare Inclusiv salariu			
		2. Lucrari exterioare			
		2.1. Lucrari de demontare			
32	DF10B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	81,00	
33	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	93,00	
34	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,00	
35	TRI1AA09 C3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren	t	10,00	
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu			
		2.2. Lucrari de amenajare			
36	DF07A	Parapet rigid, greu, din zidarie de piatra bruta in forma de ziduri drepte cu intreruperi, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente	m	81,00	
37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	93,00	
38	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	36,00	
39	47-02-066- 1	Cultivarea teraselor	ha	0,0492	

		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu		
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu		

		Total	lei	
		Fondul sicial ei medical	27,50 %	
		Transportarea mat.	7,00 %	
		Depozitarea mat.	2,00 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltueli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu	6,00 %	
		Total	100,00 +	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclisiv salariu		