




**SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”**  
str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova  
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md), web: [www.acc.md](http://www.acc.md)




Titulară a Ordinului  
„Gloria Muncii” 12.12.2012



Certificat Nr.085C  
ISO 9001



Certificat Nr.027M  
ISO 14001



Certificat Nr.015HS  
OHSAS 18001

## Invitație de participare

Nr.65din 21 . 06 .2018

**Beneficiar:** S.A. „Apă-Canal Chișinău”  
**Denumire concurs:** Reabilitarea rețelelor de canalizare a S.A. “Apă-Canal Chișinău”, D-800 mm, L- 140m, din str. Grenoble, nr. 9 – str.VI. Korolenko, nr. 6.

### SECȚIUNEA 1. Informații despre beneficiar

- 1.1. **Adresa și contacte:** MD-2005, or. Chișinău, str. Albișoara 38, tel.(022) 256-901, tel/fax:(022) 222-349, e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md);
- 1.2. **Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920;
- 1.3. **Rechizite bancare:** c/d 2251166792001498, BIC PRCBMD22, BC „ProCreditBank” S.A. or. Chișinău.

### SECȚIUNEA 2. Detalii concurs

- 2.1. **Tipul achiziției:** Lucrări.
- 2.2. **Obiectul achiziției:** Reabilitarea, rețelelor de canalizare din polipropilenă, D-800 mm, L - 152m.
- 2.3. **Condiții generale:**
  - Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
  - Ofertanții vor argumenta prețul de calcul prin devize de cheltuieli, elaborate pentru obiectivul menționat în conformitate cu volumul de lucrări anexat.
- 2.4. **Contractul este periodic:** Nu.
- 2.5. **Sursa de finanțare:** Surse financiare proprii.

### SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

- 3.1. **Condiții financiare:**
  - **Modalitatea de plată:** propunerea financiară trebuie să includă un sistem flexibil de achitări. Nu se va accepta achitarea în avans. Se va negocia o vacanță de plată de 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

Dacă formula de apreciere a clasamentului va include componenta respectivă, aceasta se va lua în calcul.

- **Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA.** Ofertele în care moneda utilizată va fi alta, vor fi recalculat cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de către BNM pentru data deschiderii ofertelor.
- **Aplicarea TVA:** În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată și valoarea totală a TVA care va fi facturată;
- **Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării:** toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.
- Propunerea financiară va include obligatoriu devizul de cheltuieli, însoțit de catalogul de prețuri unitare (F5, F3, F7).

### 3.2. **Condiții speciale:**

- Se solicită contractarea unui ofertant care în ultimii 3 ani de activitate a efectuat lucrări similare obiectivului în cauză;
- Ofertantul trebuie să dispună de bază de producere proprie, cu teritoriu pentru stocarea materialelor;
- Ofertantul trebuie să aibă în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;

### 3.3. **Setul de documente prezentat de către ofertanți va cuprinde:**

- Propunerile tehnică și financiară, cu specificarea condițiilor financiare și speciale, (pct.3.1 și 3.2);
- Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenței de activitate și anexa;
- Scrisoare-garanție privind dispunerea de mijloace de transport și mecanisme, proprii sau contractate, cu specificarea listei și informației despre acestea;
- Informații privind experiența similară;
- Informații privind angajații calificați;
- Mențiunea-declarația despre lipsa unor contracte semnificative, care ar putea împiedica derularea unui potențial contract cu Beneficiarul;
- Formular informativ despre ofertant (adresa juridică, telefon, e-mail, fax, domeniile principale de activitate, principalii clienți, etc.);
- Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.

3.4. **Termenul minim de mobilizare:** până la 14 zile pentru demararea lucrărilor la obiectivul propus spre execuție de către beneficiar.

3.5. **Termenul de execuție a lucrărilor:** pe parcursul a 50 de zile lucrătoare.

3.6. **Termenul de garanție a lucrărilor executate:** minim 24 luni.

3.7. **Limba utilizată la întocmirea ofertei:** Limba de stat a Republicii Moldova.

3.8. **Valabilitatea ofertei:** Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.

3.9. **Prezentarea și înregistrarea ofertelor:**

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cancelarie, bir.311, pe adresa beneficiarului, cu

- înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „\_\_\_\_\_” depune prezenta ofertă pentru a participa la licitația privind achiziționarea \_\_\_\_\_, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil și email-ul persoanei responsabile;*
  - Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate pînă la data limită de depunere a acestora și în ordinea cronologică a primirii acestora.
- 3.10. **Termen limită de prezentare a ofertelor: pînă la 10.07.2018, ora 10:00.**
- 3.11. **Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă:**
- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
  - Oferta nu conține informația solicitată în invitația de participare sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta.
  - Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare.

#### **SECȚIUNEA 4. Procedura**

- 4.1. **Tipul procedurii:** Licitație deschisă.
- 4.2. **Deschiderea ofertelor:** Sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, or. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău” și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) și/sau email. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.
- 4.3. **Examinarea ofertelor:**
- Cu referire la experiența similară: nu vor fi examinate ofertele operatorilor economici care nu au realizat niciun obiect cu referință la rețelele de canalizare în funcțiune;
  - Ofertele vor fi examinate în două etape:
    - a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în prezenta invitație de participare, inclusiv pe nivel de experiență;
    - b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare
  - Cu referire la achitare: nu vor fi examinate ofertele în care este solicitată achitarea în avans.
  - Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-și crea astfel anumite obligații față de ofertanți.
- 4.4. **Criterii de atribuire:** Cel mai bun preț calculat ca valoare de deviz pentru lucrări în conformitate cu volumul de lucrări anexat.

- 4.5. **Formula de apreciere a poziției fiecărei oferte în clasament:** max. 100% sau 100 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi punctate cu câte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț;
- 4.6. **Înștiințarea privind rezultatul licitației:** Se expediază în termen de până la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

#### **SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare**

- Consultații ce țin de obiectul achiziției: *Mihail Mazurean*, șef Sectorul investiții, tel. (022) 428-714.
- Informații ce țin de procedura desfășurării licitației: tel.(022) 256-797, e-mail: [sap@acc.md](mailto:sap@acc.md)

**Renovarea segmentului de canalizare  
menajer-fecaloida d-800mm din  
str.Grenoble,nr.9-str.Korolenco,nr.6,  
mun.Chishinau. Obiect 14/17-CE.**

Форма Nr.1  
WinCmeta2000

(Наименование объекта)

**Lista cu cantitațiile de lucrări  
Deviz-oferta**

**Retele de canalizare. Metoda închisă.**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Раздел 1. Lucrari de refacere a drumurilor</b>				
		<b>Раздел 1.1. Trotuar din asfalt, teren sportiv, drum</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	95,00		
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	33,90		
3	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	67,80		
4	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,02		
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	193,00		
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,02		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	67,80		
8	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	33,90		
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	15,00		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	15,00		
		<b>Раздел 2. Тerasament</b>				
11	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in depozit temporar	100 m3	14,43		
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2 583,00		
13	TsA16B 6	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa	m3	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu cu obstacol (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте пропитанном водой, с креплениями, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, средний грунт с помехами)				
14	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	46,00		
15	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, грубина разработки 0,00...2 м, между досками 0,21...0,60 м)	m2	546,00		
16	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I pentru astuparea (sol nisipos)	100 m3	1,50		
17	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I pentru astuparea (sol local pentru astupare)	100 m3	11,81		
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (sol nisipos)	t	246,84		
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (sol local pentru astupare)	t	1 948,00		
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol nisipos)	m3	149,60		
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (sol nisipos)	m3	149,60		
22	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,81		
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	11,81		
24	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau	m3	29,72		

	2	3	4	5	6	7
		canalizare (h=200 mm)				
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m <sup>2</sup>	6,70		
26	AcF06A	Sustineri din lemn, pentru cabluri sau conducte in functiune, intilnite in sapatura de categoria grele	m	110,00		
		<b>Раздел 3. Канализация</b>				
27	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m <sup>3</sup>	250,00		
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (teava PVC d 160 sn 4)	m	14,00		
29	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teava PVC d 110 sn 4)	m	6,00		
30	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (teava PVC d 200 sn 4)	m	2,00		
31	AcD10D	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 800-1000 mm x 6000 mm . Teava pentru canalizare din PP corugata SN8 DN 800mm	m	102,00		
32	AcD10D 1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga (На каждый метр глубины свыше 2-х метров по норме добавляется)	m	102,00		
33	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza GEOTEXTIL, pe platformele terasamentelor de CF si drum	m <sup>2</sup>	182,00		
34	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevide de protectie existente din b/a diam.800 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 315 mm (Монтаж напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 315 мм методом протаскивания в существующем футляре из бетонных труб D-800 мм.)	m	52,00		
35	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром 1220 мм, сталь)	m	35,00		
36	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		conducte avind diametrul de 421-520 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром 1220 мм)				
37	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam. 1220 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 800 mm (Монтаж напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 800 мм методом протаскивания в существующем футляре из стальных труб D-1220 мм.)	m	35,00		
38	AcF13K	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 1200 mm (Заделка концов футляров битумом и смоляной прядью диаметром: 1200 мм)	buc	2,00		
39	AcF13H	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 800 mm (Заделка концов футляров битумом и смоляной прядью диаметром: 800 мм)	buc	2,00		
		<b>Раздел 4. Camine</b>				
40	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	4,00		
41	RpAcH1 9B	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 250-400 mm	buc	2,00		
42	RpAcH1 9E	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 800 mm	buc	2,00		
43	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	12,20		
44	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	6,76		
45	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KЦД-15	buc	3,00		
46	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KЦД-20	buc	1,00		
47	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KЦ-15-6	buc	2,00		
48	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KЦ-20-6	buc	1,00		
49	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KЦ-15-9	buc	9,00		
50	AcE13B	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	3,00		



	2	3	4	5	6	7
	1	caminelor de vizitare KLI-20-9				
51	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KLIPI-15-2	buc	3,00		
52	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KLIPI-20-2	buc	1,00		
53	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KLIQ-1	buc	5,00		
54	AcE13B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare KLI-7-3	buc	7,00		
55	AcE13B 1	Capac cu rama din fonta tip T	buc	1,00		
56	AcE13B 1	Capac cu rama din fonta tip U	buc	3,00		
57	AcE13B 1	.Scara cu vanguri din otel - 200.0 kg	buc	4,00		
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	106,80		
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10		
60	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	6,50		
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,70		
62	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7,5 (pereu+ incastrarea capetelor de teava)	m3	2,90		

**Total:**

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de transport	4,00 %
Total	100,00 +

Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %